LEGINSTRUCTIE KUNSTGRAS

Grasmeester kunstgras staat garant voor jarenlang plezier, zelfs daar waar het onmogelijk lijkt. Onze Grasmeester-ploeg plaatst kunstgras met de grootste precisie.
Wil je toch **zelf aan de slag**? Dan is het belangrijk dit op de juiste manier te gaan doen. Een juiste plaatsing garandeert een lange levensduur van jouw gazon.
Stap voor stap gidsen we je richting perfectie.



BENODIGDHEDEN

Afboording tussen gras en beplanting
Gestabiliseerd rijnzand verhouding 1:10 (cement:rijnzand) of Terra Verda of lavazand 0/8
Kunstgras
Bevestiging kunstgras: chape vijzen met rondel (2 per lopende meter) **of** azobé paaltjes + inox vijzen met rondel (2 per lopende meter) **of** verlijmde en gevingerlaste Marbau hardhoutbalken + inox vijzen met rondel (4 per lopende meter)
Geotextiel
Zelfklevende lijmband **of** gewone lijmband met bijhorende lijm · 1-componentlijm tube - 3 m verlijmen · 1-componentlijm emmer - 30 m verlijmen
Invulzand en/of Herda Hundo (anti-geurkorrels)
Snijmes of loopmes
Handtacker en lijmkam
Harde borstel of borstelmachine

TIPS

- Leg kunstgras bij droog weer en bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C. Boven 30°C gaat de grasmat gemakkelijk uitzetten en bij afkoelen krimpt deze ook weer.
- Maak een legplan om verlies te vermijden. Hou rekening met de breedte van de grasmat (2 of 4 m) en met een snijverlies van 5 cm aan elke zijde.
- Heeft je tuin een vast looppad? Indien een traject veel belopen wordt zoals een pad naar een berging is het aan te raden met staptegels te werken.

SINDS GRAS MEESTER 1993

LEGINSTRUCTIE KUNSTGRAS

STAP 1: VOORBEREIDING

Verwijder de bestaande grasmat of beplanting tot op een diepte van 10 cm van het gewenste niveau (bv. de hoogte van het terras of afboording). Voorzie een afboording tussen het kunstgras en de beplanting zodat wortels geen schade kunnen aanrichten aan het kunstgras.

Maak je geen gebruik van azobé paaltjes of verlijmde hardhoutbalken ga naar stap 3.



STAP 2

Bij gebruik azobé paaltjes

Plaats in iedere hoek en om de halve meter langs de zijkant een azobé paaltje. Dit op zo'n 1,5 à 2,5 cm lager dan het afgewerkt niveau (afhankelijk van het soort kunstgras).

Bij gebruik hardhoutbalken

Plaats aan elke zijde van terras, pad of afboording een verlijmde hardhoutbalk.
Als er veel bochten in je grasveld zijn, kan een azobé paaltje als alternatief gebruikt worden.



STAP 3: ONDERGROND

Breng een laag gestabiliseerd rijnzand, Terra Verda of lavazand aan. Egaliseer hierna het oppervlak met een regel of lat en voorkom zo oneffenheden. Iedere oneffenheid zie je achteraf zeer goed en is moeilijk te herstellen.

!! Indien er deksels van een regenput, grondpennen van een parasol of een droogmolen aanwezig zijn, is het belangrijk deze vooraf te plaatsen op gelijke hoogte van het gestabiliseerd zand of lavazand.



STAP 4: GEOTEXTIEL

Breng het geotextiel aan. Het is zeer belangrijk dat dit goed vlak is en in stroken, zo voorkom je rimpels in je grasmatten. De verschillende stroken mogen elkaar ca. 5 cm overlappen. Niet (bevestig) het geotextiel met een handtacker aan de ondergrond.



LEGINSTRUCTIE KUNSTGRAS

STAP 5: KUNSTGRAS

Rol de grasmat uit, bij voorkeur vanuit het mooiste zicht tegen de vleugel in. Plaats het kunstgras zodanig dat je aan elke buitenzijde zo'n 5 cm reserve overhoudt. Trek aan de hoeken van de grasmat om plooien te voorkomen en zo een mooi vlak te creëren.

!! Vergeet zeker niet om de deksels van een waterput, grondpennen van parasol of droogmolen uit te snijden!

Wanneer je twee stukken tegen elkaar wil plaatsen, ga naar stap 6. Anders ga naar stap 7.





STAP 6: VERLIJMEN

Wanneer je twee stukken naast elkaar wil plaatsen, is het belangrijk dat je 2 wevingen afsnijdt. Wanneer dit aan beide zijden is gebeurd, plaats je de grasmatten naast elkaar. Zorg dat de afstand tussen de tuflijnen op de naad even groot is als tussen de andere tuflijnen, zodat er een gelijke naad ontstaat.

Bij gebruik zelfklevende lijmband
Rol de zelfklevende lijmband uit met de lijmband naar boven.

Bij gebruik gewone lijmband met bijhorende lijm
Rol de lijmband uit met de gladde kant naar onder. Breng de lijm (tube in zigzag) aan en strijk met een lijmkam uit over de volledige lengte van de band.

TIP: zet met een markeerstift in de tussenruimte hier en daar een streepje op het geotextiel. Op die manier kan je de lijmband mooi in het midden plaatsen van de twee matten.

Controleer met behulp van de aangebrachte streepjes dat de lijmband mooi in het midden ligt. Zorg bij het vastmaken van beide grashelften dat er geen grasvezels terechtkomen in de kleefband of lijm. Als beide grashelften bevestigd zijn aan de lijmband, druk deze goed aan. **Na het verlijmen en plaatsen het kunstgras 24u niet betreden!**





LEGINSTRUCTIE KUNSTGRAS

STAP 7: BIJSNIJDEN

Als de grasmast volledig op zijn plaats ligt, kan je beginnen met het bijsnijden van de randen. Snij het kunstgras dat tot aan de boordsteen komt 5 mm korter, hierdoor kan de grasmat wat luchten.

TIP

Hoe kunstgras versnijden op maat? Gebruik een loopmes of snijmes. Snij altijd vanaf de rugzijde van het kunstgras. Hierdoor kan je de wevingen gebruiken als richtlijn om het kunstgras recht af te snijden. Hou tijdens het snijden het mes schuin, zo beschadig je geen grasvezels.



STAP 8: VASTMAKEN

Maak daarna de grasmat vast:

- met de chape vijzen (2 per lopende meter) in de gestabiliseerd ondergrond
- of met inox vijzen aan de azobé paaltjes en/of verlijmde hardhoutbalken (4 per lopende meter).



STAP 9: INZANDEN

Strooi gelijkmatig met de hand of met een strooiwagen het invulzand en/of Verda Hundo (anti-geur) op de mat. Hou hierbij rekening met de opgegeven kg/m^2 (afhankelijk per soort kunstgras).



STAP 10: OPBORSTELEN

Borstel met een harde borstel of borstelmachine de grasmat op tegen de garen in. Zo werk je het zand in tussen de kroesharen en krijg je een natuurlijk ogend gazon.



SUCCES!!

Vragen over de plaatsing of de aankoop van kunstgras en de benodigdheden?
Aarzel niet en neem contact op.

Grasmeester kunstgras
Leenbosstraat 10 • 8830 Gits
+32 (0)51 20 42 10 • info@grasmeester.be